



ประกาศเทศบาลตำบลแม่อำเภอ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เทศบาลตำบลแม่อำเภอ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่อำเภอโทกหวาก ตำบลแม่อำเภอ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๙,๐๓๒.๓๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสะอาด ไชยกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อำเภอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น บาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เพื่อวางท่อ HDPE ๑๐๐ OD.๑๑๐ mm. PN.๖ ความยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร ท่อ S (ชนิดใต้ดิน) ขนาด ๑๐๐ มม. ความยาว ๑๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามรายละเอียดและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖

เป็นเงิน ๓๑๙,๐๓๒.๓๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายสิริพรรณ ปัญญาสุจริต หัวหน้าฝ่ายการโยธา ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวณททัย อุปันนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายอนันตชัย ทาทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายพชร บุญเรือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เพื่อวางท่อ HDPE 100 OD. 110 mm. PN.6 ความยาว 342.00 เมตร
ท่อ S (ชนิดใต้ดิน) ขนาด 100 มม. ความยาว 17.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามรายละเอียดและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ราคากลาง สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2566

ประมาณการ/ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2566 ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 17	244,020.45	1.3074	319,032.34	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

ใช้สูตรค่า K 5.1.3 = $0.40 + 0.10 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.40 * PVct / PVCo$

ราคาประมาณการก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

319,032.34

(ตัวอักษร) (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบสองบาทสามสิบลีสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสิริวรรณ ปัญญาสุจริต

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณนทชัย อุปนันท์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันตชัย ทาทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเพชร บุญเรือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกทวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เพื่อวางท่อ HDPE 100 OD. 110 mm. PN.6 ความยาว 342.00 เมตร

ท่อ S (ชนิดใต้ดิน) ขนาด 100 มม. ความยาว 17.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามรายละเอียดและประมาณการขอการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่กาโทกทวาก หมู่ที่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ราคากลาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2566

ประมาณการ/ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อ HDPE 100 OD. 110 mm. PN.6	342	เมตร	132.00	45,144.00	91.00	31,122.00	76,266.00	รวมค่าแรง
	ท่อ S (ชนิดใต้ดิน) ขนาด 100 มม.	17	เมตร	796.00	13,532.00	79.00	1,343.00	14,875.00	
	ประตุน้ำใต้ดิน 100 มม. (พร้อมฝาครอบ)	2	ชุด	7,100.00	14,200.00	480.00	960.00	15,160.00	
	สามทางหน้างานสามด้าน 100*100*100 มม. (ชนิดเหล็กหล่อ)	2	ตัว	1,880.00	3,760.00	280.00	560.00	4,320.00	
	สามทางหน้างานสามด้าน 100*100*100 มม. (ชนิดแกรไฟต์)	1	ตัว	2,930.00	2,930.00	280.00	280.00	3,210.00	
	ท่อนสั้นปลายหน้างานและปลายปากกระบัง 100 มม. (ชนิดเหล็กหล่อ)	4	ตัว	1,080.00	4,320.00	420.00	1,680.00	6,000.00	
	STUBEND & BACKING RING OD. 110 mm.	4	ชุด	580.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
	หัวดับเพลิง 100 มม.(ครบชุด) รวมค่าแรง	1	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	หน้างานเหล็กเหนียว 100 มม.	8	แผ่น	1,136.00	9,088.00	-	-	9,088.00	
	โค้ง 90 หน้างาน สองด้าน (เหล็กหล่อ)	3	ตัว	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	โค้ง 90 HDPE 110 PN 8	2	ตัว	320.00	640.00	-	-	640.00	
	สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 มม.	17	ชุด	260.00	4,420.00	-	-	4,420.00	
	คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	2	จุด	100.00	200.00			200.00	
	คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	2	จุด	70.00	140.00			140.00	
	คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	2	จุด	60.00	120.00			120.00	
	คอนกรีตยึดดับเพลิง	1	จุด	100.00	100.00			100.00	
	ทรายถมการวางท่อ	92	ลบ.ม.	543.00	49,956.00			49,956.00	
	รวมข้อ 1				169,420.00		35,945.00	205,365.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสิริพรรณ ปัญญาสุรจิต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัททัย อุปันนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันตชัย ทาทอง)

(นายพชร บุญเรือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

ใบราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เพื่อวางท่อ HDPE 100 OD. 110 mm. PN.6 ความยาว 342.00 เมตร

ท่อ 5 (ชนิดใต้ดิน) ขนาด 100 มม. ความยาว 17.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามรายละเอียดและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ราคากลาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่นประจำเดือน เมษายน 2566

ประมาณการ/ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ								
	ค่าตัดเจาะถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง	144	เมตร		-	20.00	2,880.00	2,880.00	
	ค่าขอมถนนคอนกรีต	53	ตร.ม.	450.00	23,760.00		-	23,760.00	
	ค่าขอมทางเท้าคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	260.00	1,248.00		-	1,248.00	
	ค่าทดสอบท่อ 100 มม.	359	เมตร	-	-	3.79	1,360.61	1,360.61	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ 100 มม.	359	เมตร	-	-	0.06	21.54	21.54	
	รวมข้อ 2				25,008.00		4,262.15	29,270.15	
3	- ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ (กทม.-พะเยา)	739	กม.	12.70	9,385.30	-	-	9,385.30	
4	รวมข้อ 1 ถึงข้อ 3							244,020.45	

ใช้สูตรค่า K 5.1.3 = 0.40+0.10*lt / lo +0.10*Mt / Mo+0.40* PVct / PVCo

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสิริพรรณ บัญญาสุรจิต

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณนทชัย อุปนนท์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันตชัย ทาทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายพชร บุญเรือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน