



ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่กาจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงบประมาณค้างจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑๕ ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสะอาด ไชยกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย ๑๕ (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่่า ตำบลแม่่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๕๖,๐๐๐.๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

โดยวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๘ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐x๑.๓๐ จำนวน ๓๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลแม่่า

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๗๗๔,๐๐๙.๑๘ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายสิริทรศน์ ปัญญาสุรจิต หัวหน้าฝ่ายการโยธา ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวณททัย อุปนนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายกฤษณพล ภาระจริง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุชนาฏ พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบราคากลางก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ โครงการวางท่อคอกบรีดเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขอย 15 (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตำนุญโยง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 258 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด 1.10x1.10x1.30 จำนวน 32 บ่อ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลแม่กา)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตำนุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 จุดเริ่มต้นโครงการ ปากขอย 15 พิกัด 47Q E 595024 , N 2114361
 จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านเลขที่ 128/1 บ้านอัญชลี พิกัด 47Q E 595097 , N 2114247
 เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ราคากลาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
 ประมาณการ / ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงินบาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	591,433.62	1.3087	774,009.18	
2	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ Z %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Z %				
สรุป	ตัวอักษร	คิดเป็นค่าก่อสร้าง		774,009.18	
		ขอตปรับลดคงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้าง		774,009.18	
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าบาทสิบแปดสตางค์)					

สูตรค่า K $1 = 0.25 + 0.15 * I_v / I_o + 0.10 * C_v / C_o + 0.40 * M_t / M_o + 0.10 * S_v / S_o$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายสิริธรรม บัญญาสุจิต)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางสาวณนทีย์ อุปันันท์)
 วิศวกรโยธชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายฤกษ์พนพล ภาวะจริง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุชนาฏ พูแสง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 15 (ฝั่ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตำบูนุญียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลแม่กา (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลแม่กา)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตำบูนุญียง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จุดเริ่มต้นโครงการ ปากซอย 15

จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านเลขที่ 128/1 บ้านอัญชลี

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ราคากลาง สำนักจัดซื้อพัสดุฯ/กิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน

ประมาณการ / ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุนนภา พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

พิกัด 47Q E 595024 , N 2114361

พิกัด 47Q E 595097 , N 2114247

กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ								
1.1	งานดินซุด	181.00	ตร.ม	-	-	112.00	20,272.00	20,272.00	
1.2	งานบ่อพัก	32.00	บ่อ	8,996.98	287,903.36	-	-	287,903.36	
1.3	งานวางท่อ	258.00	ท่อน	1,092.97	281,986.26	-	-	281,986.26	
1.4	งานร้อยคอนกรีตผิวถนนเดิม	2.40	ตร.ม.	-	-	70.00	168.00	168.00	รื้อถนนทิ้ง
1.5	งานเทคอนกรีตผิวถนนใหม่	2.40	ตร.ม.	460.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงาน							591,433.62	

สูตรค่า K I = 0.25+0.15*1u/1o+0.10*Ci/Co+0.40*M/Mo+0.10*Su/So

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชุนนภา พุแสง)

(ลงชื่อ) Punth plus
กรรมาการ

(ลงชื่อ).....
ประธานกรรมาการ

(นายเกษมพล ภาวะจริง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวณททัย อุบนันท์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิริพรรณ บัญญาสุจิต)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา