



## ประกาศเทศบาลตำบลแม่อำเภอ

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่อำเภอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงตอง ตำบลแม่อำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภูวเดช เงินเย็น)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อำเภอ

ใบสรุปประมาณการราคากลางการก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่กา ขย 2 หมู่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา  
สถานที่ก่อสร้าง ขย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ( พิกัด 47Q E597126,N2103283)  
เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า แบบเลขที่  
ราคากลาง สำนักคณิศรวิศวกรรมกิจการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568  
ประมาณการออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม	708,158.53	1.2799	906,372.11	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ %				
สรุป	รวม		คิดเป็นค่าก่อสร้าง	906,372.11	
	ตัดปรับลดคงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้าง			906,372.11	
	ตัวอักษร		(เก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)		

ค่า  $K_{s.6} = 0.30 + 0.10 H/10 + 0.15 C/Co + 0.20 M/Mo + 0.25 S/So$   
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายสิริพรรณ ปัญญาสุจริต)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายสุริยพงษ์ ชุ่มใจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางสาวณัททัย อุบพันธ์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐชานฎา พูแสง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบประมาณการราคากลางการก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่กา ขอย 2 หมู่ 1 บ้านหม้อแกงตอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา  
สถานที่ก่อสร้าง ขอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงตอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ( พิกัด 47Q E597126,N2103283)  
เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ราคากลาง สำนักจัดซื้อพัสดุวิศวกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568  
ประมาณการ / ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

แบบเลขที่  
เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานดิน								
	- ดินขุด	39.00	ลบ.ม	121	4,719.00	1.2799	154.87	6,039.85	10,715.26
	- ดินเดิมถมแน่น	105.00	ลบ.ม	34.79	3,652.95	1.2799	44.53	4,675.41	
1.2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม	2,084.70	10,423.50	1.2799	2,668.21	13,341.04	223,558.47
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	30.00	ลบ.ม	2,170.12	65,103.60	1.2799	2,777.54	83,326.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค.3)	40.00	ลบ.ม	2,478.54	99,141.60	1.2799	3,172.28	126,891.33	
1.3	งานไม้แบบ X	280.00	ตร.ม.	535.82	150,029.60	1.2799	685.80	192,022.89	192,022.89
1.4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	34.07	กก.	28.90	984.62	1.2799	36.99	1,260.22	300,057.46
	- RB ขนาด 9 มม.	342.04	กก.	28.41	9,717.36	1.2799	36.36	12,437.24	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนุชานฎา พุแสง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบประมาณการราคากลางการก่อสร้าง  
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่กา ซอย 2 หมู่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) **สำเนาถูกต้อง**  
 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ( พิกัด 47Q E597126,N2103283)  
 เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา **แบบเลขที่**  
 ราคากลาง สำนักจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568  
 ประมาณการ / ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

(นางสาวอนุชนาภ พุแสง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
	- DB ขนาด 12 มม.	4,204.06	กก.	32.10	134,950.33	1.2799	41.08	172,722.92	
	- DB ขนาด 16 มม.	1,320.08	กก.	28.22	37,252.66	1.2799	36.12	47,679.68	
	- DB ขนาด 20 มม.	1,562.59	กก.	26.95	42,111.80	1.2799	34.49	53,898.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	224.00	กก.	42.06	9,421.44	1.2799	53.83	12,058.50	
1.5	งานอื่นๆ								180,018.04
	- dowel bar RB 25 ยาว 0.80 ม.	90.00	ท่อน	110	9,900.00	1.2799	140.79	12,671.01	
	- joint sealer	26.00	ม.	45	1,170.00	1.2799	57.60	1,497.48	
	- Guard rail	20.00	ม.	1,300	26,000.00	1.2799	1,663.87	33,277.40	
	- หินคลุก	5.00	ลบ.ม	330	1,650.00	1.2799	422.37	2,111.84	
	- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.	40.00	ตร.ม	460	18,400.00	1.2799	588.75	23,550.16	
	- งานรื้อถนนคอนกรีตเดิมหนา 0.15 ม.	64.00	ตร.ม	51	3,264.00	1.2799	65.27	4,177.59	
	- งานรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	32.00	ท่อน	164	5,248.00	1.2799	209.90	6,716.92	

